

Výkaz - Výmer

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Brezany

Objekt: VO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [€]	Cena celkom [€]
----	-----	-----	-------	----	----------	------------	-----------------

921 - Elektromontáže

1	K	210255451	Fyzická kontrola vedenia siete VO	hod	8,000		
2	K	210255447	Manipulácia v sieti NN	hod	39,000		
3	K	950101002	Kontrola rozvodne zariadenia rozvádzača rámového, panelového, skriňového, pultového do 10 prístrojov	hod	4,000		
4	K	950107012	Zistenie dimenzie vedenia	ks	8,000		
5	K	210962056	Demontáž svietidla - výbojkové, stropné, závesné, na výložník	ks	65,000		
6	K	210962075	Demontáž výložníka jednoramenného do 35 kg	ks	65,000		
7	M	3160302000	Výložník ocelový, pozinkovaný dĺžka 0,5m - 2m	ks	65,000		
8	K	210204102	Výložník ocelový jednoramenný - na betónový stĺp	ks	65,000		
9	M	3484301340	Utičné svietidlá LED, na výložník 1x18W, IP66, IK10	ks	70,000		
10	K	210201810	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, utičného, LED	ks	70,000		
11	M	3484301341	LED svietidlo, reflektor, 1x120W, IP66, IK09	ks	2,000		
12	K	210201811	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, reflektor, LED	ks	2,000		
13	M	3410350085	CYSY 3x1 Kábel pre voľné uloženie, medený STN	m	126,500		
14	K	210800107	Kábel medený uložený voľne CYSY 3x1	m	126,500		
15	M	3160302000	Výložník V1 pozinkovaný	ks	5,000		
16	K	210204103	Montáž - Výložník ocelový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	5,000		
17	M	3484301540	Osvetľovací stožiar výška do 8,0m	ks	5,000		
18	K	210201853	Mont. stožiara (stĺpa), osadenie základu, zatahnutie kábla, prepojenie	ks	5,000		
19	M	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie medený	m	205,000		
20	K	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 5x4	m	205,000		
21	M	8595057606333	Chránička dvojplášťová Kopoflex 40mm	m	190,000		
22	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel silový medený STN	m	45,000		
23	M	TB 1	Stožiarové svorkovnice poist. rozvod. IP54 ROSA TB-1, 500/250V 80/16A, jedna poistka	ks	5,000		
24	K	210201880	Montáž stožiarovej svorkovnice	ks	5,000		

94 - Lešenie a stavebné výťahy

25	K	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvíhu do 27 m	hod	47,000		
----	---	-----------	--	-----	--------	--	--

HZ - Hodinové zúčtovacie sadzby

26	K	HZS001	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	8,000		
27	K	HZS002	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	8,000		
28	K	HZS005	Skúšobná prevádzka	hod	8,000		